PRÉFET
DU JURA
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Service Eau, Risques, Environnement, Forêt

objet : accord
références : 39-2021-00155
PJ :

Affaire suivie par :
Emilie JOUAN
Tél : 03 84 86 80 87
emilie.jouan@jura.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

Conseil départemental du Jura
Hôtel du département
17 rue Rouget de Lisle
39039 LONS-LE-SAUNIER

Lons-le-Saunier, le 27 SEP. 2021

Vous avez déposé en date du 10 juin 2021 un dossier de déclaration au titre des articles L 214-1 à 214-6 du code de l'environnement relatif à :

la réfection du pont sur le Doubs entre les communes de Salans et Saint-Vit

pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 21 juin 2021

J'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration.

Dès lors, **vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception du présent courrier sous condition :**

- **du respect des dispositions prévues dans le dossier ;**
- **du respect des mesures correctrices ou préventives notifiées ci-après :**

☒ Les travaux sont réalisés, de manière sélective, sur les secteurs identifiés dans le présent dossier, afin de respecter les équilibres biologiques.

☒ Les travaux sont réalisés prioritairement depuis l'ouvrage avec la mise en place d'un pont roulant à l'intérieur de l'ouvrage équipé d'un système de palan permettant l'évacuation et l'acheminement des matériaux. L'intervention au niveau des culées est faite depuis la berge et depuis une barge pour la réfection des piles.

☒ L'emprise du chantier est réduite au strict minimum.

☒ Les précautions suivantes sont prises afin de limiter le départ de matières en suspension à l'aval dans le cours d'eau et le risque de chute de matériaux dans le Doubs :

- un échafaudage suspendu étanche avec récupération de l'ensemble des matériaux et produits liquides issus du chantier est installé ; ainsi qu'un échafaudage autour des appuis lors des travaux de réfection des piles et des culées.

- ☒ Les travaux sont réalisés hors période de frai (période de frai moyenne, en cours d'eau de première catégorie : du 31 octobre au 15 avril).
- ☒ Toutes les précautions sont prises afin de ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou souterraines par rejet d'huiles, hydrocarbures ou autres substances indésirables. Aucun stockage de produits ou matériels n'est réalisé dans le lit majeur de la rivière, en zone inondable ou zone humide

❖ **des mesures compensatoires suivantes:**

- ☒ Néant

❖ **de prévenir le service police de l'eau (Mme JOUAN Emilie – tel.03 84 86 80 87) au moins 8 jours avant le début des travaux**

❖ **de prévenir l'agent technique de l'OFB du secteur (M. BARBIER Manuel - tél. 06.72.08.13.35) au moins 8 jours avant le début des travaux, afin qu'il prescrive, le cas échéant, une pêche électrique. Si une pêche électrique était nécessaire, elle serait à la charge du déclarant.**

❖ **de faire valider par l'agent technique de l'OFB une éventuelle réduction ou modification de la période de frai retenue.**

Copies de la déclaration, du récépissé et de ce courrier sont adressées dès à présent aux mairies des communes de Salans et de Saint-Vit où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Jura durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai d'un an à compter de sa publication ou de son affichage aux mairies des communes de Salans et de Saint-Vit. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après sa publication ou son affichage, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Pour le directeur et par délégation
La chef du bureau de l'eau,

Nadine PONCET